

Se aproba primar,
 Brasoveanu C-tin Relu


PROGRAM DE REPARATII CURENTE PE ANUL 2022

Prioritar se au in vedere drumurile din zona Brodoc, comuna Balteni pentru a se asigura circulatia rutiera in conditii mai bune, fiind un cartier nou. Situatia existenta este necorespunzatoare din punct de vedere tehnic, al structurii rutiere si a cerintelor utilizatorilor. S-au facut antemasuratori pentru drumurile principale astfel:

- 1 Reprofilarea partii carosabile a drumurilor executate cu autograderul-2600 ml Lungime x 5ml latime =13000 mp;
 Adica 130,00x8,82 lei utilaj =1146,60 lei

2 amenajarea mecanica strat de agregat natural ballast
 -srada Livezii L=1300ml

- strazi laterale perpendicular pe str.Livezii:L=3buc. X 300 ml. =900 ml

L=1 buc.x 350ml = 350 ml
 L=1 buc. X 50 ml = 50 ml

Total 1300ml

2600ml x4 ml x 0,18 =1872 mc;

Adica 1872 mc x169,08 lei materialele =316525,25 lei;

1872 mc x 8.85 lei manopera =16566.30 lei;

1872 mc x 20.74 lei utilaj =38825.28 lei;

Total cheltuieli =371916.83 lei;

3 sapatura la rigole sectiune trunghiu la 0.40m adancime cu autograder 175 cp, teren categ.2

1300,00 ml:100 =13,00 sute ml;

13,00 x 55.20 lei manopera =717.60 lei

13,00 x 176.40 manopera =2293.20 lei;

Total cheltuieli = 3010.80 lei

4 transport rutier materiale D=3 km; 1872mc x 1,60 To/mc x 1,311 =3926.71 To Rotunjit 3927 To x 3 =11781 lei transport

5 transport rutier materiale cu autovehicole speciale cisterne(apa) la dist.=5 km 1872 mc x0,232=434.30 To x 3 =1302.90 lei

Total cheltuieli fara TVA =389158.13 lei

Avand in vedere ca bugetul nu ne permite aceste lucrari s-au prevazut sume numai pentru dezapezire ,adica conform contractului de dezapezire 1 ora =150 lei x 200 ore = 30000 lei.

Diferenta de 20620 lei am prevazut-o pentru inceperea lucrarilor mentionate mai sus, mai exact pentru studii de fezabilitate, studii geo, avize.
In cazul in care vom primi bani, vom avea in vedere lucrarile la drumurile mentionate mai sus.



Intocmit, Huta Liliana